

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายข้าง รพศตขามสมบูรณ์ บ้านขาม หมู่ที่1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

กว้าง4.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า2480 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล.สายหน้า รพศต ขามสมบูรณ์ บ้านขาม หมู่ที่1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ /2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	รวมค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (ถนนในชุมชน)				เงื่อนไข
	งานทาง (ถนนนอกชุมชน)	969,703.64	1.3624	1,321,124.24	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร				เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,321,124.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,320,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง	2,480.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	532.26	บาท / ตร.ม.		

ที่มาของราคา ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2561...

ราคาสำนักรบประมาณ ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา 28.66 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นาย อธิภัทร ปุระชะโก)

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายธัญชนัท แสงจันทร์)

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นางสุภาวดี สีหา)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายข้าง รพศขามสมบูรณ์ บ้านขาม หมู่ที่1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา
กว้าง4.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า2480 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล.สายหน้า รพศ ขามสมบูรณ์ บ้านขาม หมู่ที่1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง

แบบเลขที่ /2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	รวมค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (ถนนในชุมชน)				เงินใน
	งานทาง (ถนนนอกชุมชน)	969,703.64	1.3624	1,321,124.24	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร				เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,321,124.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,320,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง	2,480.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	532.26	บาท / ตร.ม.		

ที่มาของราคา ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2561 ...

ราคาสำนักงบประมาณ ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา 28.66 บาท/ลิตร

ประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองฯ

(นาย ธนัชชนันท์ แสงจันทร์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นาย ธนัชชนันท์ แสงจันทร์)

ตรวจ/เห็นชอบ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นาย อธิภัทร ปุราชะโก)

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายแดง ชูดกลาง)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายข้าง รพสต.ขามสมบูรณ์ บ้านขาม หมู่ที่1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา
 กว้าง4.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า2480 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล.สายหน้า รพสต. ขามสมบูรณ์ บ้านขาม หมู่ที่1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง
 ประมาณการโดย นาย ชัยรัชช์ แสงจันทร์
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา
 เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานให้หลังทาง				-		-		
	-งานให้หลังทางลูกรัง		ลบ.ม.	317.49	-	-	-		
2	งานทรายรองพื้น	124	ลบ.ม.	450.00	55,800.00	99.00	12,276.00	68,076.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	372	ลบ.ม.	-	-	436.00	162,192.00	162,192.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	2,418	ถุง	123.56	298,768.08	-	-	298,768.08	
	- ทรายหยาบ	186.00	ลบ.ม.	450.00	83,700.00	-	-	83,700.00	
	- หิน	372.00	ลบ.ม.	617.61	229,750.92	-	-	229,750.92	
4	งานไม้แบบ								
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	1,240.00	เมตร	-	-	20.60	25,544.00	25,544.00	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Tie bar (DB Ø 12 มม.)	-	เส้น	185.850	#VALUE!	29.304	#VALUE!	#VALUE!	
	- เหล็ก Dowel bar (RB Ø 15 มม.)	49.00	เส้น	228.680	11,205.32	45.738	2,241.16	13,446.48	
	- เหล็ก Dowel bar (RB Ø 19 มม.)	-	เส้น	356.350	.	64.554	.	.	
	- เหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 20x20 cm	2,480.00	ตร.ม.	28.00	69,440.00	5.00	12,400.00	81,840.00	
6	งานยางมะตอยรองต่อ	492.00	เมตร	-	-	12.98	6,386.16	6,386.16	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานทาง				748,664.32		221,039.32	969,703.64	

ประมาณราคา

 (นาย ชัยรัชช์ แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตราจ

 (นาย ชัยรัชช์ แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง รพ.สต.ขามสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านขาม ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง รพ.สต.ขามสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตร.ม. วงเงินงบประมาณ ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคากลางกำหนดวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวงเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร. ๔)

๕.๒.แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร. ๕)

๕.๓ บันทึกข้อความ(รายงานผลการกำหนดราคากลาง)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอิทธิพร ปุราชะโก ตำแหน่ง ปลัด อบต.ขามสมบูรณ์

๒. นายธัญญ์ธัช แสงจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นางสาวดี สีหา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ